



März 2020

## Ausstellungsküche Eiche und schwarz

### Küche

Die Küche wurde durch uns konzipiert und aus ergonomischen und nützlichen Gesichtspunkten Entworfen. Die gesamte Küchenplanung ist auf optimale Nutzung, kurze Wege und hohe Funktionalität geplant.

Alle Korpusse sind in Eichenfurnierten und lackierten Platten hergestellt. Alle Anleimer werden bei uns mit PUR wasserfest und nahezu unsichtbar aufgeleimt.

Alle Schubkästen sind mit der Blum Legrabox schwarz in Kombination mit Eiche eingebaut. Besonders schön sind die innenliegenden Schubkastendoppel. In das massive Eichenholz sind Griffaschen eingefäst und mit Rauchglas hinterlegt. Die Schubkastenböden haben eine Systembohrung, für die variable Inneneinteilung (Kreuze aus Eichenholz).

Die Arbeitsplatte ist aus schwarzen Compactplatte der Fa. FEXIX hergestellt.

Fenix ist genau für diesen Einsatzzweck entwickelt worden. Durch die Nanotechnologie hat dieses neue Material folgende Eigenschaften: Fenix ist einfach zu reinigen, wasserabweisend, exzellente Farbtintensität und Farbtiefe sowie lichtbeständig. Fenix ist stoßfest, Schimmel verhütend, hygienisch. Kleine Kratzer und Gebrauchsspuren können mit einem Bügeleisen wieder repariert werden.

Die Küchenfront ist in Eiche furniert weiß gebeizt und Lackiert. Zum Öffnen der Fronten haben wir vertikale und horizontale Griff fugen in schwarz eingebaut.

Die Küchenzeile hat eine übertiefe und ist 750 mm tief. Daher ist es möglich hinter dem Spritzschutz noch einen wirklich gut erreichbaren Stauraum zu generieren. Dieser Stauraum ist auch sehr übersichtlich und variabel in der Nutzbarkeit. Natürlich haben wir auch die Unterschränke entsprechen tiefer und die nutzbaren Schubkästen auch entsprechen tiefer hergestellt. Dadurch erreichen wir auf gleicher Länge sicherlich das Volumen von 2 zusätzlichen Unterschränken.

Über dem Spritzschutz ist dann noch ein sehr eleganter Hängeschrank, eingefasst mit den schwarzen Fenixplatten. Die Fronten aus Rauchglas lassen einen Einblick in den Hängeschrank zu. Die elektrisch hochschenkenden Fronten sind dann beim Arbeiten an der Arbeitsplatte und Spülbecken nicht im weg.

Rechts an der Arbeitsplatte sind dann noch Hochschränke zur Aufnahme der Geräte geplant.

In den Hochschränken ist ein 1780 mm großer Kühlschrank ein Backofen sowie ein Kombidampfgarer eingebaut.

Die Geräte sind hinter einer Türe eingebaut, dadurch wirkt die Küche eleganter.

Der Küchenblock ist ebenfalls in Eiche furniert wie die Küchenzeile gefertigt. In die Arbeitsplatte ist ein Bora Basic Kochfeld mit Umluft eingebaut.

Auf der Rückseite des Küchenblocks ist ein Baraufsatz in Eiche angebaut.

Im Baraufsatz ist eine flächenbündige Steckdose so wie ein USB Steckplatz vorbereitet. Oben können Handys mittels Induktionsspule aufgeladen werden.

Zwei Barhocker passen in Eiche und schwarz ergänzt die Küche.

Folgende Geräte wurden verbaut:

Bora Basic Induktionskochfläche inkl. Umluftabzug und Filter.

Miele Geschirrspüler G 4990 SCVi

Miele Kühlschrank KFN 37282

Miele Backofen H 6401 B

Miele Dampfgarer DGC 6805 mit Frischwasseranschluß

Spülbecken 750 mm schwarz von Systemceram

Abfalltrennsystem mit 4 Eimern

Küchenzeile mit 11 Schubkästen

Küchenblock mit 10 Schubkästen Massiv Eiche gezinkt.

Kalkulierter Neupreis	Netto	€	39.500,00
Gerätepreis(11.800)	Brutto inkl. Mont.€		49.646,00

Ausstellung Abverkaufs Preis	Netto	€	23.000,00
------------------------------	-------	---	-----------

Lieferung und Montage der Küche ist selbstverständlich möglich

z.B. Aufwand

ca. 35 h x 62€/h Facharbeiter	€	2.170,00
-------------------------------	---	----------

Montagematerial Küche Silikon, Kleinteile pauschal	€	50,00
---	---	-------

Gesamt	€	25.220,00
--------	---	-----------

19%MwSt.	€	4.791,80
----------	---	----------

<b>Brutto Abverkaufs Preis</b>	<b>€</b>	<b>30.011,80</b>
--------------------------------	----------	------------------

Sanitär- und Elektroanschlüsse dürfen wir nicht anbieten, da diese durch eigene Fachgewerke ausgeführt werden müssen.  
Wir haben aber entsprechende Partner die diese Arbeiten ausführen können.

Da die vorausarbeitenden Gewerke in unterschiedlicher Qualität arbeiten und dadurch oft genug unvorhergesehener Aufwand bei den Montagen entsteht, werden grundsätzlich die Montagen in Regie abgerechnet.

Es wird dann aber auch selbstverständlich nur der entstandene Aufwand in Rechnung gestellt.

Die oben angeführten geschätzten Zeiten sind Erfahrungswerte, die als Richtwert dienen sollten. Dies gilt auch für die An- und Abfahrt.